



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลกะเปอร์ โทร. ๐๗๗-๘๘๐๓๗๔.

ที่ รน ๗๒๕๐๓ / ๐๗๗

วันที่ ๒๓ มีนาคม ๒๕๖๔

เรื่อง ขออนุมัติดำเนินการก่อสร้างและขอใช้ราคากลางโครงการเจาะบ่อบาดาล พร้อมย้ายถังน้ำและระบบท่อ หมู่ที่ ๗ บ้านบางปรูล่าง ตำบลกะเปอร์

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลกะเปอร์

เรื่องเดิม

ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลกะเปอร์ ได้ดำเนินการตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน งบลงทุน ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประเภทค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค โครงการเจาะบ่อบาดาล พร้อมย้ายถังน้ำและระบบท่อ หมู่ที่ ๗ บ้านบางปรูล่าง งานขุดเจาะบ่อบาดาล ความลึก เฉลี่ย ๔๓-๑๐๐ ม. ชนิดท่อ พีวีซี ชั้น ๑๓.๕ ขนาด ๖ นิ้ว จำนวน ๑ บ่อ, งานติดตั้งเครื่องสูบน้ำไฟฟ้าแบบมอเตอร์จมน้ำ ขนาด ๒.๐ แรงม้า ๒๒๐ V.AC จำนวน ๑ ชุด, งานย้ายโครงถักเหล็กและถัง พร้อมติดตั้ง จำนวน ๑ ชุด , งานก่อสร้างฐานกรองสนิมเหล็กขนาดกว้าง ๑.๕๐ ม. ยาว ๑.๕๐ ม.หนา ๐.๑๕ ม., งานติดตั้งถังกรองสนิมเหล็กพร้อมงานประสานท่อระหว่างระบบ พร้อมงานป้ายโครงการ จำนวน ๑ ป้าย วงเงินงบประมาณจำนวน ๕๐๐,๐๐๐ บาท นั้น

ข้อเท็จจริง

คำสั่ง องค์การบริหารส่วนตำบลกะเปอร์ ที่ ๐๒๒/๒๕๖๔ ลงวันที่ ๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ ได้แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลาง โครงการเจาะบ่อบาดาล พร้อมย้ายถังน้ำและระบบท่อ หมู่ที่ ๗ บ้านบางปรูล่าง ตำบลกะเปอร์ และคณะกรรมการกำหนดราคากลางได้ประชุมให้ความเห็นชอบราคากลาง โครงการเจาะบ่อบาดาล พร้อมย้ายถังน้ำและระบบท่อ หมู่ที่ ๗ บ้านบางปรูล่าง ตำบลกะเปอร์ จำนวน ๕๐๐,๐๐๐ บาท ซึ่งนายกองค์การบริหารส่วนตำบลกะเปอร์ ได้อนุมัติให้ใช้ราคากลาง โครงการเจาะบ่อบาดาล พร้อมย้ายถังน้ำและระบบท่อ หมู่ที่ ๗ บ้านบางปรูล่าง ตำบลกะเปอร์ จำนวน ๕๐๐,๐๐๐ บาท เมื่อวันที่ ๒๓ มีนาคม ๒๕๖๔

ข้อพิจารณา/สั่งการ

เพื่อเป็นการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนให้ประชาชน เห็นควรพิจารณาอนุมัติให้ดำเนินโครงการเจาะบ่อบาดาล พร้อมย้ายถังน้ำและระบบท่อ หมู่ที่ ๗ บ้านบางปรูล่าง ตำบลกะเปอร์ อำเภอเกาะเปอร์ จังหวัดระนอง งานขุดเจาะบ่อบาดาล ความลึก เฉลี่ย ๔๓-๑๐๐ ม. ชนิดท่อ พีวีซี ชั้น ๑๓.๕ ขนาด ๖ นิ้ว จำนวน ๑ บ่อ, งานติดตั้งเครื่องสูบน้ำไฟฟ้าแบบมอเตอร์จมน้ำ ขนาด ๒.๐ แรงม้า ๒๒๐ V.AC จำนวน ๑ ชุด, งานย้ายโครงถักเหล็กและถัง พร้อมติดตั้ง จำนวน ๑ ชุด , งานก่อสร้างฐานกรองสนิมเหล็กขนาดกว้าง ๑.๕๐ ม. ยาว ๑.๕๐ ม.หนา ๐.๑๕ ม., งานติดตั้งถังกรองสนิมเหล็กพร้อมงานประสานท่อระหว่างระบบ พร้อมงานป้ายโครงการ จำนวน ๑ ป้าย รายละเอียดแบบแปลนตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลกะเปอร์กำหนด โดยเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน งบลงทุน ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประเภทค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค จำนวน ๕๐๐,๐๐๐ บาท (ห้าแสนบาทถ้วน) โดยดำเนินการแล้วเสร็จภายใน ๖๐ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญาจ้าง

/จึงเรียนมา...

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ หากเห็นชอบตามเสนอโปรดลงนาม

(ลงชื่อ) พิศารักษ์ ปริ้มแก้ว
(นางสาวพิศารักษ์ ปริ้มแก้ว)
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ

ความเห็นผู้อำนวยการกองช่าง

เห็นชอบตามที่กองช่างได้ขอความเห็นชอบ

(ลงชื่อ) 
(นายจักรพงษ์ เพียรจิต)

นายช่างโยธาท่านาญงาน รักษาการแทน
ผู้อำนวยการกองช่าง


ความเห็นปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลกะเปอร์

นางสาวพิมพ์

(ลงชื่อ) 
(นางชนิษฐา นาคแก้ว)

นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ รักษาการแทน
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลกะเปอร์

ความเห็นนายกองค์การบริหารส่วนตำบลกะเปอร์

(ลงชื่อ) 
(นายณัฏฐวุฒิ รัชนิพนธ์)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลกะเปอร์

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลกะเปอร์

ประเภทโครงการเจาะบ่อบาดาลพร้อมติดตั้งถังกรองสนิมเหล็ก หมู่ที่ 7 บ้านปางปรู่ล่าง

เจ้าของอาคาร องค์การบริหารส่วนตำบลกะเปอร์

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 7 ต.กะเปอร์ อ.กะเปอร์ จ.ระนอง

หน่วยงานออกแบบแปลนและรายการ องค์การบริหารส่วนตำบลกะเปอร์

ประมาณราคาตาม ปร.4 จำนวน 1 รายการ รวมเป็น 5 แผ่น

ประมาณราคา เมื่อวันที่ 23 มีนาคม 2563

แบบเลขที่

รายการเลขที่

ลำดับที่	คำวัสดุและแรงงาน	จำนวนเงิน (บาท)	FACTOR F	รวมเป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
1	ประเภทงานอาคาร	125,370.43	1.3074	163,909.30	
2	ประเภทงานครุภัณฑ์	70,671.00	1.0700	75,617.97	
3	ประเภทงานชลประทาน				
4	ประเภทงานสะพานและท่อเหลี่ยม				
5	ประเภทงานไม้พิจารณาปรับราคา	270,350.00		270,350.00	
	เงื่อนไข				
	เงินล่วงหน้าจ่าย 0.00 %	-			
	เงินประกันผลงานหัก 0.00 %				
	ดอกเบี้ยเงินกู้ 6.00 %	-			
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7.00 %	-			
สรุป	รวมราคาก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น			509,877.27	
	คิดเป็นเงินประมาณ			500,000.00	
	(ตัวอักษร) ห้าแสนบาทถ้วน				

ลงชื่อ.....

(นางชนิษฐา นาคแก้ว)

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

ลงชื่อ.....

(นายจักรพงษ์ เพียรจัด)

กรรมการกำหนดราคากลาง

ลงชื่อ.....

(นายวรราช ขวัญอ่อน)

กรรมการกำหนดราคากลาง

ลงชื่อ.....ผู้ประมาณราคา/ผู้ตรวจ

(นายจักรพงษ์ เพียรจัด)

นายช่างโยธาชำนาญงาน รักษาการแทนผู้อำนวยการกองช่าง

ลงชื่อ.....เห็นชอบ

(นางชนิษฐา นาคแก้ว)

นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการรักษาราชการแทนปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลกะเปอร์

ลงชื่อ.....อนุมัติ

(นายณัฏฐวาท รัชนิพนธ์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลกะเปอร์

ประมาณราคาก่อสร้าง โครงการเจาะบ่อศาลพร้อมติดตั้งเครื่องสูบน้ำเหล็ก หมู่ที่ 7 บ้านปางปรูล่าง

แผ่นที่ 1 ปร.4

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 7 ต.กะเปอร์ อ.กะเปอร์ จ.ระนอง

แบบเลขที่

รายการเลขที่

ฝ่ายประมาณราคา กองช่าง

ประมาณการโดย

นายจักรพงษ์ เพียรจัด

เมื่อวันที่ 23 มีนาคม พ.ศ. 2564

ลำดับที่	รายการ	จำนวนหน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรง		ค่าวัสดุและค่าแรงงาน	หมายเหตุ
			ราคาต่อหน่วย	เป็นเงิน	ราคาต่อหน่วย	เป็นเงิน		
1	งานฐานและชุดโครงสร้างเหล็ก							
1.1	งานปรับพื้นที่	64.00 ตร.ม.			99.00	6,336.00	6,336.00	
1.2	งานโครงสร้าง							
	-งานดินชุดดินถมคัน	56.34 ลบ.ม.			125.00	7,042.50	7,042.50	
	-งานคอนกรีตหยาบ 1:3:5	0.225 ลบ.ม.	1,688.00	379.80	398.00	89.55	469.35	
	-งานคอนกรีตโครงสร้าง 1:2:4	7.340 ลบ.ม.	1,938.00	14,224.92	498.00	3,655.32	17,880.24	
	-งานทรายหยาบรองพื้น	0.225 ลบ.ม.	509.35	114.60	91.00	20.48	135.08	
	-เหล็กRB ขนาด 6 มม.	0.039 ตัน	23,973.52	934.97	4,100.00	159.90	1,094.87	
	-เหล็กRB ขนาด 9 มม.	0.234 ตัน	23,084.11	5,401.68	3,300.00	772.20	6,173.88	
	-เหล็กDB ขนาด 16 มม.	0.379 ตัน	18,536.22	7,025.23	3,300.00	1,250.70	8,275.93	
	-งานตะแกรงเหล็ก Wire Mesh ขนาด 4 มม. 0.20 X 0.20 ม.	28.09 ตร.ม.	29.00	814.61	5.00	140.45	955.06	
	-ลวดผูกเหล็ก	19.56 กก.	42.61	833.45			833.45	
	-งานไม้แบบ	9.60 ตร.ม.	420.56	4,037.38	133.00	1,276.80	5,314.18	
	-ตะปู	0.50 กก.	34.95	17.48			17.48	
	รวมยอดยกไป			33,784.11		20,743.90	54,528.01	

ประมาณราคาค่าก่อสร้าง โครงการเจาะบ่อบาดาลพร้อมติดตั้งเครื่องสูบน้ำเหล็ก หมู่ที่ 7 บ้านปางปรุล่าง

แผ่นที่ 2 ป.ร.4

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 7 ต.กะเปอร์ อ.กะเปอร์ จ.ระนอง	แบบเลขที่	รายการเลขที่
ฝ่ายประมาณราคา	กองช่าง	
ประมาณการโดย	นายจักรพงษ์ เพียรจัด	เมื่อวันที่ 23 มีนาคม พ.ศ. 2564

ลำดับที่	รายการ	จำนวนหน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรง		ค่าวัสดุและค่าแรงงาน	หมายเหตุ
			ราคาต่อหน่วย	เป็นเงิน	ราคาต่อหน่วย	เป็นเงิน		
2	งานขุดรื้อและประกอบติดตั้งโครงเหล็ก			33,784.11		20,743.90	54,528.01	
	งานหล่อโครงเหล็ก รวมระบบประปา	1 งาน			5,000.00	5,000.00	5,000.00	
	งานประกอบติดตั้งโครงเหล็ก รวมระบบประปา	1 งาน			8,000.00	8,000.00	8,000.00	
	งานทาสีกันสนิมโครงเหล็ก ,พื้นเหล็ก	1 งาน	2,400.00	2,400.00	1,500.00	1,500.00	3,900.00	
	นิยตและแผ่นเพลงสเหล็กหนา 12มม. ยึดหัวเสา ขนาด 0.30X0.30 ม.	4 แผ่น	800.00	3,200.00			3,200.00	
	งานฉนัง Metle Sheet	47 ตร.ม.	175.00	8,225.00	70.00	3,290.00	11,515.00	
	ท่อ พีวีซี ยาว 4 ม. ขึ้น 8.5 ปลายบาน dia 3"	4 ท่อน	360.00	1,440.00	300.00	1,200.00	2,640.00	
3	ท่อ พีวีซี ยาว 4 ม. ขึ้น 8.5 ปลายบาน dia 2"	10 ท่อน	153.00	1,530.00	160.00	1,600.00	3,130.00	
	นำยาเชื่อมท่อ PVC ขนาด 1000 กรัม	1 กระป๋อง	560.00	560.00			560.00	
	งานเครื่องจักรเคลื่อนย้ายชุดโครงเหล็ก พร้อมยกวาง	1 รายการ	23,000.00	23,000.00			23,000.00	
	งานก่อสร้างฐานรากดังกรองสนิมเหล็ก (ชนิดไม่คอกเริ่ม)							
	ดินขุด - ดินถม	0.45 ลบ.ม.			125.00	56.25	56.25	
	รวมยอดยกไป			74,139.11		41,390.15	115,529.26	

ประมาณราคาก่อสร้าง โครงการจะบ่อบาดพร้อมติดตั้งถังกรองสนิมเหล็ก หมู่ที่ 7 บ้านปางปรูล่าง

แผ่นที่ 3 ป.ร.4

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 7 ต.กะเปอร์ อ.กะเปอร์ จ.ระนอง

แบบเลขที่

รายการเลขที่

ฝ่ายประมาณราคา

กองช่าง

ประมาณการโดย

นายจักรพงษ์ เพียรจัด

เมื่อวันที่ 23 มีนาคม พ.ศ. 2564

ลำดับที่	รายการ	จำนวนหน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรง		ค่าวัสดุและค่าแรงงาน	หมายเหตุ
			ราคาต่อหน่วย	เป็นเงิน	ราคาต่อหน่วย	เป็นเงิน		
4	รวมยอดยกมา			74,139.11			115,529.26	
		0.35	509.35	178.27	91.00	31.85	210.12	
		0.450	1,938.00	872.10	498.00	224.10	1,096.20	
		0.02	23,973.52	479.47	4,100.00	82.00	561.47	
		1.50	420.56	630.84	133.00	199.50	830.34	
		0.50	34.95	17.48			17.48	
	งานไฟฟ้า	0.60	42.61	25.57			25.57	
		1	2,500.00	2,500.00	500.00	500.00	3,000.00	
		2.00	150.00	300.00			300.00	
		100.00	13.00	1,300.00	25.00	2,500.00	3,800.00	
	รวมทั้งสิ้น			6,303.72		44,927.60	125,370.43	

ประมาณราคาค่าก่อสร้าง โครงการเจาะบ่อบาดาลพร้อมติดตั้งถังกรองสนิมเหล็ก หมู่ที่ 7 บ้านปางปรุล่าง

แผ่นที่ 4 ปร.4

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 7 ต.กะเปอร์ อ.กะเปอร์ จ.ระนอง	แบบเลขที่	รายการเลขที่
---	-----------	--------------

ฝ่ายประมาณราคา กองช่าง

ประมาณการโดย นายจักรพงษ์ เพียรจัด เมื่อวันที่ 23 มีนาคม พ.ศ. 2564

ลำดับที่	รายการ	จำนวนหน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรง		ค่าวัสดุและค่าแรงงาน	หมายเหตุ
			ราคาต่อหน่วย	เป็นเงิน	ราคาต่อหน่วย	เป็นเงิน		
5	ถังกรองสนิมเหล็ก							
5.1	ถังกรองสนิมเหล็กสำเร็จรูปทรงกระบอก ขนาด dia. 1.15 ม. สูง 1.20 ม. พร้อมวัสดุอุปกรณ์สำหรับกรอกน้ำที่อยู่ภายใน ถังกรองสนิมเหล็ก	1 ชุด	45,000.00	45,000.00			45,000.00	
6	งานอุปกรณ์ระบบท่อจ่ายน้ำภายนอกถังกรองสนิมเหล็ก							
6.1	อุปกรณ์จากท่อถึงสูงไประบบกรองน้ำ	1 รายการ	1,630.00	1,630.00			1,630.00	
6.2	ท่อเหล็กอบสังกะสีขนาด dia. 2 1/2"	6 ม.	250.00	1,500.00			1,500.00	
6.3	ท่อ พี.วี.ซี. ขนาด dia. 2 1/2" ขึ้น 8.5	2 ม.	65.50	131.00			131.00	
6.4	ข้อต่อยี่สิบหกขนาด dia. 2 1/2"	2 อัน	150.00	300.00			300.00	
6.5	ข้อต่อจากเหล็กขนาด dia. 2 1/2"	5 อัน	140.00	700.00			700.00	
6.6	ประตูลูกแบบบอลลิ้ว dia. 2 1/2" (เหล็ก)	5 ชุด	1,950.00	9,750.00			9,750.00	
6.7	ยูเนียนเหล็กขนาด dia. 2 1/2"	3 อัน	190.00	570.00			570.00	
6.8	นิบเปิดเหล็กขนาด dia. 2 1/2"	11 อัน	60.00	660.00			660.00	
6.9	ข้อต่อสามทางเหล็กขนาด 65 x 65 x 65 มม.	4 อัน	220.00	880.00			880.00	
6.10	ค่าแรงงานต่อท่อและอุปกรณ์	1 งาน			3,000.00	3,000.00	3,000.00	
7	งานติดตั้งมิเตอร์ไฟฟ้า 1 เฟส 15 แอมป์(45) พร้อมอุปกรณ์ติดตั้ง	1 รายการ	6,550.00	6,550.00			6,550.00	
	รวมทั้งสิ้น			67,671.00			70,671.00	

ประมาณราคาก่อสร้าง โครงการเจาะบ่อบาดาลพร้อมติดตั้งเครื่องสูบน้ำเหล็ก หมู่ที่ 7 บ้านปางปรุล่าง

แผ่นที่ 5

ปร.4

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 7 ต.กะเปอร์ อ.กะเปอร์ จ.ระนอง

รายการเลขที่

แบบเลขที่

ฝ่ายประมาณราคา กองช่าง

ประมาณการโดย นายจักรพงษ์ เพียรจัด เมื่อวันที่ 23 มีนาคม พ.ศ. 2564

ลำดับที่	รายการ	จำนวนหน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรง		ค่าวัสดุและค่าแรงงาน	หมายเหตุ
			ราคาต่อหน่วย	เป็นเงิน	ราคาต่อหน่วย	เป็นเงิน		
8	งานเจาะบ่อบาดาล -งานเจาะบ่อบาดาลความลึกบ่อ 100 ม. ชนิดท่อ PVCชั้น 13.5 ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 6" (ค่าเฉลี่ยความลึกตั้งแต่ 43-100 ม.) -ค่าใช้จ่ายในการสูบน้ำทดสอบปริมาณน้ำแบบปกติ 10 ชม. -งานวิเคราะห์คุณภาพน้ำบาดาล	100 ม. 1 บ่อ 1 ตัวอย่าง	2,080.00 8,400.00 1,350.00	208,000.00 8,400.00 1,350.00			208,000.00 8,400.00 1,350.00	
9	งานติดตั้งเครื่องสูบน้ำไฟฟ้าแบบมอเตอร์จรมีได้นำ (Submersible Pump) ขนาด 2.0 แรงม้า 220 V. AC	1 ชุด	48,600.00	48,600.00			48,600.00	
10	ป้ายโครงการ	1 ป้าย	3,000.00	3,000.00	1,000.00	1,000.00	4,000.00	
	คิดเป็นเงินค่างาน			269,350.00		1,000.00	270,350.00	

ราคารับมั้นดีเทล ที่ 27.00-27.99 บาท/ลิตร

ลงชื่อ.....ประมาณราคา



คำสั่ง องค์การบริหารส่วนตำบลกะเปอร์

ที่ ๐๒๒/๒๕๖๔

เรื่อง แต่งตั้ง คณะกรรมการกำหนดราคากลาง สำหรับการจ้างเจาะบ่อบาดาล พร้อมย้ายถังน้ำและระบบท่อ หมู่ที่ ๗ บ้านบางปรูล่าง โดยวิธีการเฉพาะเจาะจง

ด้วย องค์การบริหารส่วนตำบลกะเปอร์ มีความประสงค์จะ จ้างเจาะบ่อบาดาล พร้อมย้ายถังน้ำและระบบท่อ หมู่ที่ ๗ บ้านบางปรูล่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง และเพื่อให้เป็นไปตามประกาศ คณะกรรมการราคากลางและขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการกำหนดราคากลางงานก่อสร้าง จึงขอแต่งตั้งรายชื่อต่อไปนี้เป็นคณะกรรมการกำหนดราคากลาง สำหรับการจ้างเจาะบ่อบาดาล พร้อมย้ายถังน้ำและระบบท่อ หมู่ที่ ๗ บ้านบางปรูล่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

- | | |
|---|----------------|
| ๑. นางชนิษฐา นาคแก้ว | ประธานกรรมการฯ |
| นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ อบต.กะเปอร์ | |
| ๒. นายจักรพงษ์ เพียรจัด | กรรมการ |
| นายช่างโยธาชำนาญงาน อบต.กะเปอร์ | |
| ๓. นายวรราชัย ขวัญอ่อน | กรรมการ |
| ผู้ช่วยนายช่างโยธา | |
| อำนาจและหน้าที่กำหนดราคากลาง | |

สั่ง ณ วันที่ ๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔

(นายณัฏฐวุฒิ รัชนิพนธ์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลกะเปอร์



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลกะเปอร์ โทร. ๐๗๗-๘๘๐๓๗๔.

ที่ รน ๗๒๕๐๓ / ๒๕๖๔

วันที่ ๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลางงานก่อสร้าง โครงการเจาะบ่อบาดาล พร้อมย้ายถังน้ำและระบบท่อ หมู่ที่ ๗ บ้านบางปรูล่าง ตำบลกะเปอร์

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลกะเปอร์

ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลกะเปอร์ มีความประสงค์จะดำเนินการจ้างเจาะบ่อบาดาล พร้อมย้ายถังน้ำและระบบท่อ หมู่ที่ ๗ บ้านบางปรูล่าง ตำบลกะเปอร์ ตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน งบลงทุน ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประเภทค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค วงเงินงบประมาณ ๕๐๐,๐๐๐ บาท

ดังนั้นเพื่อให้การคำนวณราคากลางงานก่อสร้างของงานดังกล่าว เป็นไปตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ มาตรา ๔ ประกอบหลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางงานก่อสร้างตามประกาศคณะกรรมการกำหนดราคากลางและขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการกำหนดราคากลางงานก่อสร้าง จึงเห็นสมควรแต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลางของโครงการเจาะบ่อบาดาล พร้อมย้ายถังน้ำและระบบท่อ หมู่ที่ ๗ บ้านบางปรูล่าง ตำบลกะเปอร์ ประกอบด้วย

๑. นางชนิษฐา นาคแก้ว ประธานกรรมการฯ

นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ

๒. นายจักรพงษ์ เพียรจัด กรรมการ

นายช่างโยธาชำนาญงาน อบต.กะเปอร์

๓. นายวรราชัย ขวัญอ่อน กรรมการ

ผู้ช่วยนายช่างโยธา

โดยมีหน้าที่และรับผิดชอบดังนี้

๑. คำนวณราคากลางงานก่อสร้างภายใต้หลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง แล้วนำเสนอหัวหน้าหน่วยงานของรัฐให้ความเห็นชอบ

๒. ในกรณีที่ราคาผู้เสนอราคาขายที่หน่วยงานของรัฐเห็นควรจ้างแตกต่างจากราคากลางที่คณะกรรมการกำหนดราคากลางคำนวณไว้ ตั้งแต่ร้อยละ ๑๕ ขึ้นไป โดยใช้ราคาของผู้เสนอราคารายที่หน่วยงานของรัฐเห็นควรจ้างเป็นฐานในการคำนวณ ให้แจ้งรายละเอียดการคำนวณราคากลางงานก่อสร้างนั้นให้สำนักงานตรวจเงินแผ่นดินทราบโดยเร็ว

๓. ดำเนินการอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมายและเพื่อให้การดำเนินการการคำนวณราคากลางแล้วเสร็จ และเป็นไปตามหลักเกณฑ์และแนวทางปฏิบัติที่เกี่ยวข้อง

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ

(ลงชื่อ) นางสาวพัชรภรณ์ พิ่มแก้ว

(นางสาวพัชรภรณ์ พิ่มแก้ว)

ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ

/ความเห็น...

ความเห็นผู้อำนวยการกองช่าง

เห็นควรยกย่องและกิตติมศักดิ์

(ลงชื่อ)



(นายจักรพงษ์ เพียรจัด)

นายช่างโยธาชำนาญงาน รักษาการแทน

ผู้อำนวยการกองช่าง

ความเห็นปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลกะเปอร์



(ลงชื่อ)




(นางชนิษฐา นาคแก้ว)

นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ รักษาการแทน

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลกะเปอร์

ความเห็นนายกองค์การบริหารส่วนตำบลกะเปอร์

(ลงชื่อ)



(นายนัดนุทธิ์ รัชนิพนธ์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลกะเปอร์